

COLOCACIÓN DE ELEMENTOS ORNAMENTALES

70
HORAS

DESCRIPCIÓN

Al finalizar la impartición de este módulo, el alumno estará capacitado para la ejecución del revestimiento de elementos sencillos y ornamentales con placas de piedra natural, recibidas con diferentes tipos de morteros. Cumpliendo todas las normas técnicas y la prevención de riesgos, seguridad y salud laboral.

OBJETIVOS

Al finalizar la impartición de este módulo, el alumno estará capacitado para la ejecución del revestimiento de elementos sencillos y ornamentales con placas de piedra natural, recibidas con diferentes tipos de morteros. Cumpliendo todas las normas técnicas y la prevención de riesgos, seguridad y salud laboral.

CONTENIDOS

UNIDAD 1: INTERPRETACIÓN DE PLANOS DE REVESTIMIENTOS VERTICALES: - Vistas, secciones y detalles; Vistas. Secciones. Detalles – Equipos y medios auxiliares empleados para el replanteo.

UNIDAD 2: CORTE DE PIEDRAS EN LA EJECUCIÓN DE REVESTIMIENTOS: - Trazado y marcado – Realización y ajustes de cortes con formas – Tipos y características de los útiles y máquinas empleados; elementos de trazado y marcado – Elementos para la realización y ajuste del corte.

UNIDAD 3: ASIENTO DE LAS PLACAS CON REVESTIMIENTOS: - Marcado y colocación de apoyos; marcado. Colocación – Descripción y utilización del equipo y medios empleados.

UNIDAD 4: VIERTEAGUAS: - Definición – Materiales empleados – Tipos – Pendiente – Técnicas de colocación.

UNIDAD 5: UMBRALES: - Definición – Tipos y características – Pendientes – Técnicas de colocación.

UNIDAD 6: ALBARDILLAS: - Definición – Tipos; albardilla plana (penal) – Albardilla a una vertiente – Albardilla con remate curvo – Albardilla a dos vertientes – albardilla gótica – Técnicas de colocación.

UNIDAD 7: ENLECHADO Y CÁLCULO DE MATERIALES: - Enlechado – Confeccionamiento de la lista de materiales.

UNIDAD 8: REPARACIÓN DE PIEZAS: - Pegamentos – Masillas – Aplicación de pegamentos y masillas; Pegamentos. Masillas.